

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**



STADIO MIRABELLO

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE

- TABELLONE LUMINOSO SEGNAPOSTI: SUPPORTO E FONDAZIONE
- PORTE DA RUGBY: PLINTI DI FONDAZIONE
- PORTE DA CALCIO: PLINTI DI FONDAZIONE
- PORTE DA FOOTBALL AMERICANO: PLINTI DI FONDAZIONE

(6.2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LOTTO 2

Il professionista incaricato:
ING. ANGELO LUPPI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A CORPO</u>									
	STRUTTURA TABELLONE SEGNA PUNTI LUMINOSO (SpCat 4)									
1 / 1 A23.001.005. b 10/05/2021	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3 colonne HEB200 travi HEB140 collegamenti di base - Dettaglio A collegamenti a flangia - Dettaglio B collegamenti a squadretta - Dettaglio C						1'500,00 700,00 400,00 40,00 80,00			
	SOMMANO...	kg	4,00			100,000				
			8,00			5,000				
			8,00			10,000				
							2'720,00	3,02	8'214,40	71,450
2 / 2 A23.001.045 10/05/2021	Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a misura, filettatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita tiranti con tenditori						100,00			
	SOMMANO...	kg					100,00	3,69	369,00	3,210
3 / 3 A17.004.015. a 10/05/2021	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm			3,90	1,200		4,68			
	SOMMANO...	mq					4,68	124,03	580,46	5,049
4 / 4 A23.004.030. a 10/05/2021	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg Vedi voce n° 1 [kg 2 720.00] Vedi voce n° 2 [kg 100.00]						2'720,00 100,00			
	SOMMANO...	kg					2'820,00	0,36	1'015,20	8,830
5 / 5 A23.004.025. b 10/05/2021	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretano Vedi voce n° 4 [kg 2 820.00]						2'820,00			
	SOMMANO...	kg					2'820,00	0,22	620,40	5,396
	SICUREZZA (SpCat 5)									
6 / 6 SIC.CV.01.0 01 11/05/2021	Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell'avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo. compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio									
	A R I P O R T A R E								10'799,46	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								10'799,46	
7 / 7 SIC.CV.02.0 01 11/05/2021	giornaliero fino a 25 persone.						3,00			
	SOMMANO...	cad. settiman a					3,00	46,26	138,78	1,207
	Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19. Per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale).						0,75			
	SOMMANO...	mese					0,75	185,00	138,75	1,207
8 / 8 SIC.CV.03.0 01 11/05/2021	Compenso per l'attività del personale addetto all'applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita, etc.) non già disciplinate in altri prezzi. Compenso settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC).						3,00			
	SOMMANO...	cad. settiman a					3,00	61,70	185,10	1,610
	Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione personale (alcohol > 70%) e spray disinfettante per disinfezione posti di lavoro/macchinari, dove l'organizzazione di cantiere non preveda altre modalità di igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i diffusori/dispenser personali. Cadauna settimana e per ciascun addetto con presenza continuativa.		3,00			5,000	15,00			
	SOMMANO...	cad. settiman a					15,00	2,52	37,80	0,329
10 / 10 SIC.CV.14.0 02 11/05/2021	Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. Per il periodo successivo al 18 maggio									
	A R I P O R T A R E								11'299,89	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								11'299,89	
11 / 11 SIC.CV.15 11/05/2021	2020. (par.ug.=30/4*3)		22,50	2,00		5,000	225,00			
	SOMMANO...	cad.					225,00	0,51	114,75	0,998
	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo normale. KIT A DISPOSIZIONE *(par.ug.=20/4*3)		15,00				15,00			
	SOMMANO...	cad.					15,00	5,02	75,30	0,655
12 / 12 SIC.CV.17 11/05/2021	Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico intervento in area positiva COVID19, in nitrile o in lattice spessore minimo 0,12 mm. KIT A DISPOSIZIONE *(par.ug.=50/4*3)		37,50				37,50			
	SOMMANO...	Paio					37,50	0,18	6,75	0,059
	Parziale LAVORI A CORPO euro								11'496,69	100,000
	T O T A L E euro								11'496,69	100,000
	A R I P O R T A R E									

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	PORTE DA CALCIO	0,00	0,000
002	PORTE DA FOOTBALL AMERICANO	0,00	0,000
003	PORTE DA RUGBY	0,00	0,000
004	STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI LUMINOSO	10'799,46	93,935
005	SICUREZZA	697,23	6,065
	Totale SUPER CATEGORIE euro	11'496,69	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
C	LAVORI A CORPO euro	11'496,69	100,000
C:004	STRUTTURA TABELLONE SEGNA PUNTI LUMINOSO euro	10'799,46	93,935
C:005	SICUREZZA euro	697,23	6,065
	TOTALE euro	11'496,69	100,000
	Data, 10/05/2021		
	Il Tecnico		
	A R I P O R T A R E		

COMMITTENTE: